

Документ от Главного метролога  
закупка ЗИП, инструмента и т.д. 70

В связи с тем, что в техническом задании на закупку четко не указан объем ЗИП для системы управления, а также аппаратура и инструмент, необходимые для монтажа, наладки, ремонта и текущего обслуживания, сообщая уточняющую информацию.

В состав ЗИП для системы управления должно входить:

- автоматические выключатели - резерв 15%, но не менее одной единицы каждого номинала;

- по остальному оборудованию и комплектующим, входящим в состав шкафов (в т.ч. источники питания, коммутирующая аппаратура (реле, клеммные соединители, колодки, разъединители и т.п.), оборудование ЛВС, вентиляторы шкафов и фильтры для них, модули ПЛК (ЦПУ, ввода/вывода, интерфейсные, монтажные панели ПЛК, межблочный соединительный кабель, блоки питания ПЛК и т.п.), станции оператора, панели оператора) – резерв 10%, но не менее одной единицы каждого наименования.

В состав аппаратуры и инструмента, необходимых для монтажа, наладки, ремонта и текущего обслуживания должно входить:

- набор инструмента, включающий отвертки, пассатижи, бокорезы, разделочный и зачистной инструмент, обжимной инструмент;

- универсальный калибратор постоянного тока с функцией питания по токовой петле;

- мультиметр постоянного/переменного тока с измерением частоты и электрической емкости;

- специнструмент для работы с использованными в шкафах клеммниками (при необходимости);

- другой специальный инструмент, необходимый для работы с поставляемым оборудованием (при необходимости)

Также, согласно приложению 2 к заданию 19080-00-АТХ.ТЗ.СУ, в шкафах должны быть установлены и расключены резервные модули ПЛК исходя из количества каналов DI/DO – 30%, AI – 20% от общего количества каналов.

Главный метролог



А.И. Кадушко